

CEROM258 L2 CON CLIMA Y BAÑO

CARACTERISTICAS

- Oficina móvil, de **2.5 x 8.0 m.** mas tirón de 1.50 m.
- Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5" en muros y techo.
- **Remolque:** Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
- **Equipo de suspensión:** Completa para 6000 libras, eje, juego de muelles, perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas de amarre con ganchos de acero.
- **Chasis metálico:** Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm.
- **Piso:** De loseta vinílica - traffic master – triplay OSB 18 mm. con tratamiento para la humedad.
- **Accesorios de instalación:** Canal U, esquineros, goterones.
- **Ventanas:** Corrediza de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrazol de 6 mm. y marco mosquitero.
- **2 Puertas:** Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m.
- **Luces de remolque:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, juego de arnés para conexión a unidad de traslado.
- **2 Escaleras de acceso:** Fabricada con PTR de 1" cal. 14 con lámina antiderrapante con peldaños y descanso, desarmable.

INTERIORES

- Instalaciones eléctricas.
- 6 contactos dobles, 2 apagadores con contacto.
- Contacto de voz.
- 2 Lámparas de balastras de 2x32 w.
- Centro de carga de 110-220V.
- 2 Mini Split de 1 ton. (frio-calor) con base y protector para sujetarlo.
- Baño (al centro) con taza, tapa y tanque, un foco circular, 1 apagador sencillo, ventana de 60x40 cm. y puerta de multypanel.
- Salidas y descarga hidrosanitaria.
- Tomas de agua.
- Una división con puerta de multypanel.
- 2 barras de trabajo de formica.
- 2 archiveros.

Forma de pago: 50% al ordenar la caseta

El resto (50%) para liberar la caseta.

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

**FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES
ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.**

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.

TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL.

