GRUPO CYEC
casetas y estructuras cavazos

CEROM257
L1 4 LITERAS

CARACTERISTICAS

- Oficina móvil, de **2.5 x 7.0** m. mas tirón de 1.50 m.
- Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5" en muros y techo.
- **Remolque**: Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
- **Equipo de suspensión:** Completa para 6,000 libras, eje, juego de muelles, perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas de amarre con ganchos de acero.
- **Chasis metálico**: Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm.
- **Piso:** De loseta vinílica - traffic master – triplay OSB 18 mm. con tratamiento para la humedad.
- **Accesorios de instalación:** Canal U, esquineros, goterones.
- **Ventanas:** Corrediza de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrasol de 6 mm. y marco mosquitero.
- **Puerta:** Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m.
- **Luces de remolque:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, juego de arnés para conexión a unidad de traslado.
- **Escalera de acceso:** Fabricada con PTR de 1" cal. 14 con lámina antiderrapante para peldaños y descanso, desarmable.

INTERIORES

- Instalaciones eléctricas.
- 6 contactos dobles y dos apagador con contacto.
- Contacto de voz.
- Centro de carga de 110-220 V.
- 2 Lámparas de balastras de 2x32,
- **Mini Split**: Frio/caliente, con base y protector para sujetarlo.
- **Baño** : Con taza, tapa y tanque, un foco circular, un apagador sencillo, Ventana de 60 x 40 cm. con mosquitero y puerta de multypanel.
- **Regadera** de fibra de vidrio.
- Salidas y descarga hidrosanitaria.
- Tomas de agua.
- 4 Literas individuales, (incluye colchón).

Forma de pago: 50% al ordenar la caseta .

El resto (50%) para liberar la caseta.

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.
TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL.

Oficina (81) 2451 4000
Nextel (81) 1736 0134
ID Nextel 52*15*498

Carretera Nacional, Km 251 No 601
Villa de Santiago, Santiago, Nuevo León, México 67300

www.casetasyestructuras.com - www.oficinasmovilesypaneles.com