

CEROM255 TAZAS Y MINGITORIOS C/DIVISION

CARACTERISTICAS

- Oficina móvil, de 2.5 x 5.0 m. mas tirón de 1.5 m.
- Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5" en muros y techo.
- **Remolque:** Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
- **Equipo de suspensión:** Completa para 3,500 libras, eje, juego de muelles, perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas de amarre con ganchos de acero.
- **Chasis metálico:** Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm.
- **Piso:** Con hule antiderrapante – triplay OSB 18 mm. con tratamiento para la humedad.
- **Accesorios de instalación:** Canal U, esquineros, goterones.
- **Ventanas:** Corredizas de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrazol de 6 mm. con marco mosquitero.
- **Dos Puertas:** Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m.
- **Luces de remolque:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, juego de arnés para conexión a unidad de traslado.
- **Dos Escaleras de acceso:** De polín de 6" cal. 14 para peldaños empotrable con pernos.

INTERIORES

- Instalaciones eléctricas.
- Contactos dobles y apagadores con contacto.
- Centro de carga de 110-220 V.
- 2 Lámparas de balastras de 2x32,
- 5 Tazas, con tapa, tanque.
- 3 Lavabos con pedestal.
- 2 Mingitorios
- Salidas y descarga hidrosanitaria.
- Tomas de agua.

Forma de pago: 50% al ordenar la caseta

El resto (50%) para liberar la caseta.

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

**FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES
ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.**

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.
TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL.

